

**Öffentliche Ausschreibung gem. § 3 Abs. 1 der VOB/A;
Bekanntmachung gem. § 12 Abs. 1 VOB/A**

Baumaßnahme: Erweiterung / des Feuerwehrgerätehauses
in der Ortsgemeinde Pleitersheim

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Bad Kreuznach
Vertreten durch: Herrn Bürgermeister Marc Ullrich
Rheingrafenstraße 11
55583 Bad Kreuznach

Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen

Aus gegebenem Anlass, bitten wir darum von einer persönlichen Teilnahme am Submissionstermin abzusehen. Wir werden die ungeprüften Ergebnisse, umgehend nach der Eröffnung den Bietern die am Ausschreibungsverfahren teilgenommen haben zukommen lassen.

Auftragsumfang, Submissionstermin: Ausführung der Leitungen in: 2020

Gewerk 1: Erd-, Kanal-, Beton- und Maurerarbeiten

3 Stk Baumstümpfe mit einem Durchm. Von 40 bis 50 cm entfernen und
28 m Fundamentgraben (0,50 m x 1,0 m abschnittsweise herstellen
28 m Betonfundament mit C 20/25 abschnittsweise herstellen
110 m³ Erdaushub 1,0 m tief herstellen, Aushub Z0 entsorgen
30 m Entwässerungsleitungen d = 100 mm, aus PVC, einschl.
Erdaushub
70 m³ Unterbau aus güteüberwachtem Recyclingmaterial
herstellen
110qm Folienabdeckung
100qm Sauberkeitsschicht d = 8 cm aus C 10/12 herstellen
100qm Bodenplatte 25 cm dicke aus WU Beton C 30/35 herstellen
110qm Mauerwerk d = 36,5 cm aus Poroton oder Porenbeton
5 Stk Aussteifungsstützen 36,5 x 36,5 cm Länge = 3,0 m, aus C20/25
37 m Ringanker u Fensterstürze 36,5 x 25 cm, aus C 20/25

Submission: 12.05.2020, 10:00 Uhr

Gewerk 2: Zimmer-, Klempner- und Dachdeckerarbeiten (Metalleindeckung)

6 m³ BSH- alternativ KVH-Holz liefern
280 m BSH- oder KVH-Holz zu einer Balkenlage (Sparren) zu einer Konterlattung und zu
Koppelpfetten abbinden und aufschlagen

110qm Unterspannbahn auf der Oberseite der Balkenlage einbauen
100 m³ Wärmedämmung aus Mineralwolle d = 26 cm einbauen
110qm Dampfbremsfolie einbauen
100qm OSB-Platten d = 22 mm, unter die Balkenlage einbauen
18 m Traufbohle liefern und anbringen
18 m 6-teilige Dachrinne aus Titanzink
18 m Einlaufbleche mit 125 mm Zuschnitt aus Titanzink
8 m Fallrohre d = 100 mm aus Titanzink
100qm Dacheindeckung aus Fischer Trapezblech 50/250 mm herstellen
40 m Mehrteilige Mauerabdeckung aus beschichtetem Stahlblech herstellen
10 m Mehrteiliger Wandanschluss aus beschichtetem Stahlblech herstellen

Submission: 12.05.2020, 10:15 Uhr

Gewerk 3: Kunststofffenster mit 3-fach Isolierversglasung.

4 Stk 2-flügelige Fenster als Stulpflügel 1,865 x 1,365 m, mit Alu-Fensterbank

Submission: 12.05.2020, 10:30 Uhr

Gewerk 4: Eingangstür mit Alu-Profilen und 3-fach Isolierversglasung

1 Stk Eingangstür 2-flügelig, 2,115 x 2,24 m, Verglasung beisseitig mit VSG

Submission: 12.05.2020, 10:45 Uhr

Gewerk 5: Heizungsbauarbeiten (Erweiterung der vorhandenen Anlage)

10 Stk Heizkörper verschiedener Größe, einschl. der Leitungen liefern u. montieren

Submission: 12.05.2020, 11:00 Uhr

Gewerk 6: Sanitärinstallation

1Psch. Ergänzung der Trinkwasser- und Abflussleitungen im geringen Umfang
2 Stk Waschbecken mit Armaturen und Zubehör
2 Stk Urinalbecken.
3 Stk WC-Anlagen, wandhängend mit Tragegestell und Unterputzspülkasten.
1 Stk Duschanlage mit Duschbecken und Thermostbatterie AP

Submission: 12.05.2020, 11:15 Uhr

Gewerk 7: Elektroarbeiten

15 m Zuleitung aus NYM-J 5 x 16 mm² vom Zählerschrank zum Unterverteiler.
1 Stk Unterverteiler mit FI und ca. 20 Stck Sicherungsautomaten.
15 Stk Stromauslässe für Leuchten und Ventilatoren.
10 Stk Ausschaltungen
5 Stk Wechselschaltungen
2 Stk Kreuzschaltungen
20 Stk Schuckosteckdosen (1-fach, 2-fach + 3-fach)
6 Stk Ventilatoren mit Zeitschaltuhr bzw. Hygrometer
1 Stk Geräteanschlussdosen 380 V + Durchlauferhitzer anschließen

Submission: 12.05.2020, 11:30 Uhr

Anforderung: Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach, Bauverwaltung,
Rheingrafenstraße 11, 55583 Bad Kreuznach – Bad Münster am
Stein-Ebernburg, Telefon 06708/610-215, Fax. 06708/610-600
E-Mail. nieminarz@vgvkh.de

Versand: Die Unterlagen (Ausschreibungsunterlagen, GAEB d81 und d83,
Pläne und Anlagen werden ab den 21.04.2020 versandt.
Die Ausschreibungsunterlagen werden auch elektronisch zur
Verfügung gestellt, die Anforderung ist kostenlos.

Sprache: in die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

Ausführungszeit: Die Arbeiten sollen voraussichtlich ab dem Sommer 2020 ausgeführt
werden

Angebote richten an: Die Angebote sind im verschlossenen Umschlag bis zum
Eröffnungstermin bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuz
nach, **55583 Bad Kreuznach - Bad Münster am Stein-Ebernburg**,
Rheingrafenstraße 11, einzureichen.
Auf dem Umschlag ist die Baumaßnahme, das Gewerk und der
genaue Eröffnungstermin anzugeben.

Submissionstermin: 12.05.2020, genaue Zeit sh. Gewerkeliste,
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach,
55583 Bad Kreuznach –
55583 Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein-Ebernburg),
Rheingrafenstraße 11, Zimmer 214

Das Angebot muss beim genannten Eröffnungstermin dem
Verhandlungsleiter vorliegen. Zur Eröffnung der Angebote sind nur
Bieter und deren Bevollmächtigte zugelassen.

Gewährleistung: 4 Jahre nach VOB - Abnahme

Zahlungsbedingungen: Zahlungen erfolgen nach § 16 VOB/B

**Zuschlags- und
Bindefrist:**

Endet am 30.06.2020

Nachprüfungsstelle:

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, VOB-Stelle Rheinland-Pfalz,
Hohenfelder Str. 16, 56068 Koblenz

Bad Kreuznach, 01.04.2020

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Herr Marc Ullrich